



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 441 del 19-12-2017

OGGETTO: **AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA ED AREA ESTERNA IN VIA FORNACE MERLO N. 2 - 23816 BARZIO. AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. C.I.G. N. Z7121661ED.**

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che a seguito di una ricognizione effettuata d'ufficio è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione edile presso la sede della Comunità Montana e la relativa area esterna in Via Fornace Merlo n. 2 - 23816 Barzio (LC), come di seguito descritti:

- Sistemazione cordoli c/o parcheggio località Fornace;
- Lavori di adeguamento staccionate esistenti in legno;
- Sistemazione scala esterna in piastrelle;
- Sistemazione pavimentazioni esterne: intervento di manutenzione delle pavimentazioni esterne in pietra;
- Assistenza edile per posa di cavidotti per formazione punti luce ingresso;
- Sistemazioni pozzetti esistenti;
- Sistemazione area esterna;
- Sistemazione zoccolini interni in pietra;
- Formazione basamento per posa pavimentazione anti trauma presso parco giochi;

VISTA la relazione tecnica resa dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dalla quale si evince, tra l'altro, la necessità di ripristino della pavimentazione in piastrelle delle scale esterne costituenti vie di esodo delle uscite di sicurezza del primo piano, con dettaglio evidenziato nella scheda 13 a pag 19/19;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure di affidamento ad una ditta esterna gli interventi di manutenzione edili come di seguito dettagliatamente descritte:

- 1) **Sistemazione cordoli c/o parcheggio località Fornace:** *interventi sparsi di ripristino dei cordoli in cemento mediante scavo con l'ausilio di mezzi meccanici ed assistenza manovale, rimozione cordoli in cemento per riposizionamento e/o rimozione se danneggiato e sostituzione con nuovo cordolo con fornitura conteggiata a parte, riposizione mediante l'ausilio di malta bastarda di allettamento e rinfianco, reinterro, il tutto eseguito a regola d'arte.*

ml. 25

solo fornitura di cordoli in calcestruzzo vibro compresso L=100 cm H=25 CM SP= 10-12 cm

ml.10;

- 2) **Lavori di adeguamento staccionate esistenti in legno:** interventi per la sostituzione di pali in legno a sezione circolare del diametro da 8 cm. per gli elementi orizzontali e di 12 cm. per gli elementi verticali, mediante esecuzione dei seguenti interventi: rimozione elementi correnti ammalorati, carico e trasporto presso discarica autorizzata, compreso oneri di discarica, fornitura e posa in opera di nuovi pali in sostituzione dei precedenti come da specifiche tecniche adeguatamente trattati con materiale di protezione, compresa viteria e manodopera necessaria per la corretta installazione a regola d'arte.
- **Presso parco giochi:** elementi orizzontali ml. 40
elementi verticali n. 3
 - **Recinzione diverse:** elementi orizzontali ml. 30
elementi verticali n. 2;
- 3) **Sistemazione scala esterna in piastrelle:** intervento di manutenzione della pavimentazione delle scale esterne mediante rimozione del materiale danneggiato (piastrelle staccate e/o scollate etc.), pulizia delle superfici, trattamento con materiale impermeabile (tipo "Mapelastich"), fornitura e posa di nuove piastrelle simili all'esistente complete di colla di fissaggio, distanziali, materiale per finitura delle fughe, compresa pulizia e lavaggio finale. Il tutto finito a regola d'arte.
- Superfici interessate:**
- scala lato Sud: n. 6 gradini dimensioni: Larghezza cm 120 – Pedata cm. 32 – Alzata cm. 17
 - scala lato Nord-Est : n. 8 gradini dimensioni: Larghezza cm. 120 – Pedata cm. 32 – Alzata cm. 17;
- 4) **Sistemazione pavimentazioni esterne: intervento di manutenzione delle pavimentazioni esterne in pietra:** intervento di manutenzione della pavimentazione esterna di marciapiedi, pianerottoli e scale, mediante pulizia dell'area, rimozione di materiale ammalorato, fornitura e posa di materiale impermeabilizzante su caldane esistenti (tipo Mapelastich), fornitura e posa di lastre di pietra tipo luserna, come esistente, spessore cm. 3 (formati: larghezza cm. 25 – Lunghezze 25 – 40 e 50 cm.), posate a correre, compresa colla e/o malta per il fissaggio e la fugatura, compreso materiale e manodopera per la realizzazione degli interventi a regola d'arte.
- Superfici interessate:**
- scala esterna lato Nord-Est: n. 4 gradini dimensioni Larghezza cm. 145 – Alzata cm. 17 – Pedata cm. 32;
 - pianerottolo in fondo alla scala esterna lato Sud – superfici circa mq. 20,00 compresa formazione di caldana in sabbia-cemento per pendenza scolo acque;
- 5) **Assistenza edile per posa di cavidotti per formazione punti luce ingresso:**
Scavo in terra per posa cavidotto a profondità cm. 40 – lunghezza ml. 30,00 – larghezza cm. 30
Posa di cavidotto diametro 50 mm
Rinfianco in calcestruzzo C15/20 N/mm²
Reinterro con materiale proveniente dallo scavo
Compresa assistenza per raccordo ai pozzetti esistenti della rete di alimentazione elettrica.
Formazione di basamenti per appoggio lampade di illuminazione esterna n. 8 dimensioni cm. 40x40 e altezza cm. 15 comprensivo di: alloggio di tubazione diametro 20 mm per alimentazione lampade e rivestimento in pietra di luserna come esistente per il successivo fissaggio delle lampade di illuminazione a terra. Compresi ripristini;
- 6) **Sistemazione pozzetti esistenti:** interventi di adeguamento e fissaggio di telai e chiusini di chiusura dei pozzetti dei sottoservizi esistenti mediante utilizzo di malta di cemento, compresa manodopera: n. 2 pozzetti lato retro dell'edificio raggiungibile con mezzi d'opera;
- 7) **Sistemazione area esterna:** interventi di sistemazioni esterne per piccoli interventi di manutenzione per riordino dell'area esterna.
Stima ore di lavoro per un muratore specializzato: n. 16 ore;

- 8) **Sistemazione zoccolini interni in pietra:** pulizia parete, pulizia zoccolino e nuovo fissaggio con colla. Compresa fornitura di colla e pulizia finale.
Sviluppo ml. 5,00;
- 9) **Formazione basamento per posa pavimentazione anti trauma presso parco giochi:**
Rimozione pavimentazione esistente ed accatastamento nell'ambito di cantiere. Demolizione del sottofondo in calcestruzzo esistente, carico, trasporto e scarico presso discarica autorizzata, compresi oneri di discarica e redazione del relativo formulario. Scarifica leggera e livellamento secondo le quote indicate dall'Ufficio Tecnico – spessore medio cm. 10/15, livellamento nell'ambito del cantiere. Compresa compattazione delle superfici per il successivo getto del basamento. Compresi casseri laterali e in corrispondenza dei basamenti dei giochi esistenti. Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6 mm. passo 20x20 cm. – compresa sovrapposizione dei fogli, getto di calcestruzzo C25/30 N/mm² per uno spessore medio di cm. 10. Finitura tirata a mano ed idonea all'incollaggio di piastrelle di pavimentazione anti-trauma. Compreso disarmo e pulizia dell'area di cantiere.
Superficie interessata mq. 150 (dimensioni ml. 10x15);

RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicandone:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00= e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00=, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO atto che l'importo complessivo stimato del servizio di che trattasi è pari ad € 15.840,00=, oltre oneri della sicurezza di € 160,00=, per un totale di € 16.000,00= oltre IVA di legge del 22% (totale € 19.520,00=);

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z7121661ED;

RITENUTO di provvedere all'avvio delle procedure di affidamento tramite affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI la lettera d'invito ed i relativi allegati, all'uopo predisposti;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell'Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici del servizio di manutenzione edile presso la sede della Comunità Montana e la relativa area esterna in Via Fornace Merlo n. 2 – 23816 Barzio (LC), come dettagliatamente descritto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari ad € 15.840,00=, oltre oneri della sicurezza di € 160,00=, per un totale di € 16.000,00= oltre IVA di legge del 22% (totale € 19.520,00=).
2. Di approvare la lettera d'invito ed i relativi allegati, all'uopo predisposti dal Responsabile del Servizio, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire i seguenti termini:
 - termine di presentazione delle offerte: entro le ore 11:00 del giorno 22/12/2017;
 - data di svolgimento della prima seduta di gara: ore 11:30 del 22/12/2017.
4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza nel rispetto dell'art 32, comma 14 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00=.
5. Di assumere apposito impegno di spesa presunto di € 19.520,00=, di cui € 15.840,00= per lavori, € 160,00= per oneri della sicurezza ed € 3.520,00= per IVA del 22%, imputando la spesa al capitolo PEG n. 223 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione 2017/2019.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dot. Alessandro Cazzaniga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Cazzaniga', written over the printed name.

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 441 del 19-12-2017

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA’ MONTANA ED AREA ESTERNA IN VIA FORNACE MERLO N. 2 – 23816 BARZIO. AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. C.I.G. N. Z7121661ED.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell’atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 29 DIC. 2017




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 31 GEN. 2018 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE



COMUNITÀ MONTANA

VALSASSINA - VALVARRONE
VAL D'ESINO E RIVIERA

23816 BARZIO (Lecco) - Via Fornace Merlo, 2
Tel. 0341.910.144 - Fax 0341.910.154
Codice Fiscale 01409210133

Ufficio Informagiovani e Servizi Sociali
Tel. 0341.911.808

Trasmessa tramite SINTEL

Spett.le Ditta

OGGETTO: Richiesta preventivo per l'affidamento del servizio di manutenzione edile presso la sede della Comunità Montana ed area esterna in Via Fornace Merlo n. 2 – 23816 Barzio.

In riferimento al servizio indicato in oggetto, con la presente si invita la Vs. Spett.le ditta a formulare preventivo per l'esecuzione del servizio specificato in oggetto che verrà affidato mediante affidamento diretto, tramite la piattaforma SINTEL, previa richiesta di preventivi a più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo stimato del servizio posto a base di gara dell'importo di € 15.840,00=, oltre oneri della sicurezza di € 160,00=, per un totale di € 16.000,00= oltre iva di legge del 22%, per l'esecuzione degli interventi di seguito specificati:

1) Sistemazione cordoli c/o parcheggio località Fornace: interventi sparsi di ripristino dei cordoli in cemento mediante scavo con l'ausilio di mezzi meccanici ed assistenza manovale, rimozione cordoli in cemento per riposizionamento e/o rimozione se danneggiato e sostituzione con nuovo cordolo con fornitura conteggiata a parte, riposizione mediante l'ausilio di malta bastarda di allettamento e rinfiacco, reinterro, il tutto eseguito a regola d'arte.

ml. 25

solo fornitura di cordoli in calcestruzzo vibro compresso L=100 cm H=25 CM SP= 10-12 cm

ml.10

2) Lavori di adeguamento staccionate esistenti in legno: interventi per la sostituzione di pali in legno a sezione circolare del diametro da 8 cm per gli elementi orizzontali e di 12 cm. per gli elementi verticali, mediante esecuzione dei seguenti interventi: rimozione elementi correnti ammalorati, carico e trasporto presso discarica autorizzata, compreso oneri di discarica, fornitura e posa in opera di nuovi pali in sostituzione dei precedenti come da specifiche tecniche adeguatamente trattati con materiale di protezione, compresa viteria e manodopera necessaria per la corretta installazione a regola d'arte.

- Presso parco giochi: elementi orizzontali ml. 40

elementi verticali n. 3

- Recinzione diverse: elementi orizzontali ml. 30

elementi verticali n. 2

3) Sistemazione scala esterna in piastrelle: intervento di manutenzione della pavimentazione delle scale esterne mediante rimozione del materiale danneggiato (piastrelle staccate e/o scollate, ecc. ecc),

pulizia delle superfici, trattamento con materiale impermeabile (tipo "Mapelastik"), fornitura e posa di nuove piastrelle simil all'esistente complete di colla di fissaggio, distanziali, materiale per finitura delle fughe, compresa pulizia e lavaggio finale. Il tutto finito a regola d'arte.

Superfici interessate:

scala lato Sud: n. 6 gradini dimensioni: Larghezza cm 120 – Pedata cm. 32 – Alzata cm. 17.

scala lato Nord-Est : n. 8 gradini dimensioni: Larghezza cm. 120 – Pedata cm. 32 – Alzata cm. 17.

- 4) **Sistemazione pavimentazioni esterne: intervento di manutenzione delle pavimentazioni esterne in pietra:** *intervento di manutenzione della pavimentazione esterna di marciapiedi, pianerottoli e scale, mediante pulizia dell'area, rimozione di materiale ammalorato, fornitura e posa di materiale impermeabilizzante su caldane esistenti (tipo mapelastik), fornitura e posa di lastre di pietra tipo luserna, come esistente, spessore cm. 3 (formati: larghezza cm 25 – Lunghezze 25 – 40 e 50 cm.), posate a correre, compresa colla e/o malta per il fissaggio e la fugatura, compreso materiale e manodopera per la realizzazione degli interventi a regola d'arte.*

Superfici interessate:

scala esterna lato Nord-Est: n. 4 gradini dimensioni Larghezza cm. 145 – Alzata cm. 17 – Pedata cm. 32;

pianerottolo in fondo alla scala esterna lato Sud – superfici circa mq. 20,00 compresa formazione di caldana in sabbia-cemento per pendenza scolo acque.

- 5) **Assistenza edile per posa di cavidotti per formazione punti luce ingresso:**

Scavo in terra per posa cavidotto a profondità cm. 40 – lunghezza ml. 30,00 – larghezza cm. 30

Posa di cavidotto diametro 50 mm

Rinfianco in calcestruzzo C15/20 N/mm²

Reinterro con materiale proveniente dallo scavo.

Compresa assistenza per raccordo ai pozzetti esistenti della rete di alimentazione elettrica.

*Formazione di basamenti per appoggio lampade di illuminazione esterna n. 8 dimensioni cm. 40*40 e altezza 15 cm. compreso: alloggio di tubazione diametro 20 mm per alimentazione lampade e rivestimento in pietra di luserna come esistente per il successivo fissaggio delle lampade di illuminazione a terra. Compresi ripristini.*

- 6) **Sistemazione pozzetti esistenti:** *interventi di adeguamento e fissaggio di telai e chiusini di chiusura dei pozzetti dei sottoservizi esistenti mediante utilizzo di malta di cemento, compreso manodopera. N. 2 pozzetti lato retro dell'edificio raggiungibile con mezzi d'opera.*
- 7) **Sistemazione area esterna:** *interventi di sistemazioni esterne per piccoli interventi di manutenzione per riordino dell'area esterna.*

stima ore di lavoro per un muratore specializzato n. 16 ore;

- 8) **Sistemazione zoccolini interni in pietra:** *pulizia parete, pulizia zoccolino e nuovo fissaggio con colla. Compresa fornitura di colla e pulizia finale.*

Sviluppo ml. 5,00

- 9) **Formazione basamento per posa pavimentazione anti trauma presso parco giochi:**

Rimozione pavimentazione esistente ed accatastamento nell'ambito di cantiere. Demolizione del sottofondo in calcestruzzo esistente, carico, trasporto e scarico presso discarica autorizzata, compresi oneri di discarica e redazione del relativo formulario.

Scarifica leggera e livellamento secondo le quote indicate dall'Ufficio Tecnico – spessore medio cm.

10/15, livellamento nell'ambito del cantiere. Compresa compattazione delle superfici per il successivo getto del basamento. Compresi casseri laterali e in corrispondenza dei basamenti dei giochi esistenti. Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6 mm passo 20x20 cm – compresa sovrapposizione dei fogli, getto di calcestruzzo C25/30 N/mm² per uno spessore medio di cm. 10. Finitura tirata a mano ed idonea all'incollaggio di piastrelle di pavimentazione anti-trauma. Compreso disarmo e pulizia dell'area di cantiere.

Superficie interessata mq. 150 (dimensioni ml. 10x15).

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 co. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull'importo a base di gara.

In caso di offerte uguali l'appalto verrà aggiudicato a mezzo sorteggio.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso:

1. dei requisiti d'ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (art. 83 comma 3 del Codice);
3. dei requisiti di ordine alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-professionale, desumibili dall'art. 83, comma 1 lettere b) e c), e seguenti del D.Lgs n. 50/2016:

capacità economica e finanziaria:

- importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel biennio antecedente la data della presente lettera d'invito;

capacità tecniche e professionali:

- adeguata attrezzatura tecnica;
- adeguata copertura assicurativa.

Accesso alla documentazione

La documentazione predisposta: documentazione fotografica ed elenco lavori, unitamente alla presente lettera d'invito, sono messi a disposizione sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia.

Per ogni informazione e chiarimento si invita all'inoltro attraverso la funzionalità "Comunicazioni" all'interno della piattaforma Sintel.

Ricezione Offerte

L'offerta deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia.

Il termine ultimo per presentare l'offerta è fissato perentoriamente per il giorno 22.12.2017 alle ore 11.00.

Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva, rispetto a precedente offerta.

Documentazione necessaria per l'ammissione alla gara:

Per l'ammissione alla procedura di affidamento i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, e caricare con le modalità ivi riportate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

✚ "Busta Amministrativa":

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello: ALLEGATO A.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali (art. 76 - D.P.R. 445/2000);
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per ogni tipo di appalto;
- comporta l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

Qualora i concorrenti ricadano nelle successive casistiche, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

2. nel caso di intenzione al subappalto

DICHIARAZIONE con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.

✚ **"Busta Economica":**

1. **DICHIARAZIONE OFFERTA** - vedi paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta";
2. **DETTAGLIO OFFERTA CON SPECIFICA INTERVENTI** – in questo campo deve essere caricato il preventivo dettaglio degli interventi sopra richiesti, su carta intestata della propria ditta, con indicati i prezzi unitari delle singole lavorazioni utili per la fase di contabilizzazione, nello stesso documento deve essere riportato l'importo totale offerto al netto dell'i.v.a.; il documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
3. **DICHIARAZIONE** dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Per le modalità di compilazione vedasi attentamente il paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere presentata tramite la piattaforma SINTEL e sottoscritta digitalmente.

Deve essere caricata sulla piattaforma Sintel nell'apposito campo denominato "Busta Economica";

Svolgimento della gara

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno:

Venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 11.30

presso la:

**COMUNITA' MONTANA V.V.V.R
Via Fornace Merlo, 2
23816 BARZIO (LC)**

dinanzi al Dott. Cazzaniga Alessandro, Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento si riserva le seguenti facoltà insindacabili:

- di non dare luogo alla gara stessa o di posticiparne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- di sospendere o aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta della gara;
- di rinviare l'aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti;
- di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
- di non procedere all'aggiudicazione in caso di mancanza della copertura economica totale e/o parziale;

Privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, co. 1, e art 18 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di lavori pubblici;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.;
- c) un eventuale rifiuto determina:
 - l'esclusione dalla gara medesima se il concorrente non ha fornito l'assenso a rendere i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara;
 - la decadenza dall'aggiudicazione, con incameramento della garanzia a corredo dell'offerta, nel caso il concorrente non presenti i documenti e i dati richiesti;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n° 241/90, e del D.Lgs. n. 267/2000;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- f) il titolare è la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, nella persona del Presidente pro-tempore.

Responsabili

Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016: Dott. Alessandro Cazzaniga.

Barzio, 19.12.2017

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Alessandro Cazzaniga)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



ALLEGATI:

Sono allegati alla presente lettera d'invito e ne formano parte integrante:

- Dichiarazione sostitutiva – Allegato A - da inserire nella "Busta amministrativa"
- Documentazione fotografica stato di fatto.

ALLEGATO - A
da caricare nella "Busta Amministrativa"

Alla Comunità Montana V.V.V.R.
Via Fornace Merlo, 2
23816 BARZIO - LC

Oggetto: Procedura di affidamento del servizio di manutenzione edile presso la sede della Comunità Montana ed area esterna in Via Fornace Merlo n. 2 – 23816 Barzio – C.I.G. N. Z7121661ED.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto, (titolare/legale rappresentante/amministratore con poteri di rappresentanza)

nome e cognome	
luogo e data di nascita	
residenza	
in qualità di	

** (eventuali altri soggetti potranno essere aggiunti su altro foglio da allegare alla presente)*

dell'impresa	
con sede in	
P.IVA	
Cod. Fisc.	
telefono	
PEC	

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta in relazione alla procedura in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

- a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale, sia personali che della ditta, desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) di possedere con riferimento all'importo del servizio oggetto della procedura di affidamento, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, desumibili dall'art. 83, comma 1 lettera a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016:

capacità economica e finanziaria:

- 1. importo annuo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel biennio antecedente la data della presente lettera d'invito;

capacità tecniche e professionali:

- 2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo

